

ALC블록 시방서·시공 검토표

조적, 보강, 줄눈, 개구부, 방수·마감 체크

자료실 배포용 PDF | 상담 전 검토자료

시공 전

- 블록 두께, 벽체 높이, 개구부 위치, 보강 철물, 연결 철물, 바탕 상태를 확인합니다.
- 습식·건식 마감, 외단열 여부, 방수 취약부를 도면 단계에서 구분합니다.

하자 예방

- 개구부 주변 균열, 줄눈 관리, 수분 침투, 마감재 박리, 설비 관통부 처리를 집중 점검합니다.
- ALC는 가볍고 시공성이 좋지만, 현장 조건과 마감 디테일을 같이 봐야 품질이 안정됩니다.